

Bauprogramm Manhagener Allee Bereich Lohkoppel bis Bismarckallee			
Einseitige Erneuerung Gehwegbereich Lohkoppel in Richtung Innenstadt			
1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)	
1.1 Fahrbahn		1.1 Fahrbahn	
1.1.1 Breite:		1.1.1 Breite:	
wird nicht erneuert		wird nicht erneuert	
1.1.2 Die ungebunden Schichten bestehen aus:		1.1.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:	
1.1.3 Die gebundenen Schichten:		1.1.3 Die gebundenen Schichten:	
1.1.4 Gesamtaufbau		1.1.4 Gesamtaufbau	
1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)		1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)	
1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Radwegen		1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Radwegen	
die Begrenzung der Straße durch Bordsteine mit Betonrückenstütze		die Begrenzung der Straße durch Bordsteine mit Betonrückenstütze verbleiben und werden nur teilweise ausgetauscht	
1.2 Gehwege		1.2 Gehwege	
1.2.1 Breite:		1.2.1 Breite:	
ca. 2,00 m		ca. 3,30 m	
1.2.2 Die ungebunden Schichten bestehen aus:		1.2.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:	
ca. 7 cm Betonsteinpflaster/Gehwegplatten		ca. 7 cm Betonsteinpflaster	
ca. 30 cm Sand/Frostschuttschicht		ca. 4 cm Pflasterbettung	
ca. 37 cm ungebundene Schichten		ca. 15 cm ungebundene Tragschicht nach RStO 12	
		ca. 26 cm ungebundene Schichten	
		Der Aufbau erfolgt auf der vorhandenen Frostschuttschicht	
1.3 Radwege		1.3 Radwege	
1.3.1 Breite:		1.3.1 Breite:	
ca. 1,00 m		Radweg entfällt	
1.3.2 Die Schichten bestehen aus:			
ca. 7 cm Betonsteinpfl./Gehwegplatten/Asphalt			
ca. 4 cm Pflasterbettung			
ca. 26 cm Frostschuttschicht			
ca. 37 cm ungebundene Schichten			
1.4 Park- und Abstellplätze		1.4 Park- und Abstellplätze	
1.4.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:		1.4.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:	
1.4.4 Die ungebunden Schichten bestehen aus:		1.4.4 Die ungebunden Schichten bestehen aus:	
1.5.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:		1.5.2 Die ungebundenen Schichten für die Wartefläche bestehen aus:	
1.7 Straßenbeleuchtung		1.7 Straßenbeleuchtung	
Siteco City-Light Elegance NAV-E 50W		Beleuchtung wird auf diesem Abschnitt nicht erneuert	
1.8 Straßenentwässerung		1.8 Straßenentwässerung	
vorhanden		Der bestehende Schmutzwasserkanal bleibt bestehen	
1.9 Böschungen, Schutz- und Stützmauern		1.9 Böschungen, Schutz- und Stützmauern	
Sind nicht vorhanden		Sind nicht vorhanden	
3. Erläuterungen		3. Erläuterungen	
		Das vom am wird durch das vorstehende Bauprogramm geändert.	
Ingenieurbüro oder Bauamt: Sachbearbeiter: Skambath Aufgestellt: Ahrensburg Datum: 11.12.2017		Anlagen: Planzeichnung Nr.: Erläuterungen:	