

Bauprogramm zur 2. Verlängerung

Erschließung Am Rauchhause

1. Derzeitiger Ausbauzustand
(vor Beginn der Maßnahme)1. Geplanter Ausbauzustand
(Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)

1.1 Fahrbahn			1.1 Fahrbahn		Mischfläche
nicht vorhanden					
			1.1.1 Breite:		
			ca. 6,5 m		Fahrbahn in Pflaster nach der geltenden RSto
			1.1.2 Die Schichten bestehen aus:		
			ca. 32 cm		Frostschutzsschicht F 1
			ca. 20 cm		ungebundene Tragschicht nach RSto
			ca. 3 cm		Bettung
			ca. 10 cm		Betonpflaster grau (25/25)
			ca. 65 cm		Gesamtaufbau
			1.1.3 Gesamtaufbau		
			ca. 65 cm		
			1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)		
			Maße: 2* 16 cm		Betonsteine in Beton
			1.1.6 Abgrenzung der Mischfläche		
					die Begrenzung erfolgt durch
					Bordsteine aus Granit mit Betonrückenstütze
1.2 Gehwege			1.2 Gehwege		
nicht vorhanden					in Mischfläche enthalten
1.3 Radwege			1.3 Radwege		
nicht vorhanden			keine		
1.4 Park- und Abstellplätze			1.4 Park- und Abstellplätze		
nicht vorhanden			1.2.1 neben der Mischfläche einseitig		
			ca. 34 cm		Frostschutzschicht F 1
			ca. 20 cm		ungebundene Tragschicht nach RSto
			ca. 3 cm		Bettung
			ca. 8 cm		Betonpflaster grau (20/10)
			ca. 65 cm		Gesamtaufbau
1.5 Rand- und Grünstreifen			1.5 Rand- und Grünstreifen		
nicht vorhanden			keine		
1.6 Straßenbeleuchtung			1.6 Straßenbeleuchtung		
nicht vorhanden					Es wird eine neue Straßenbeleuchtung inkl. Mast und Leitungen nach den Regeln der Technik (DIN 13201 und VDE) erstellt.
					Die Beleuchtung wird als LED-Beleuchtung ausgeführt
1.7 Straßenentwässerung			1.7 Straßenentwässerung		
nicht vorhanden			Regenwasserkanal in DN 300		
			Schmutzwasserkanal in DN 200		
1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmauern			1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmauern		
nicht vorhanden					Gelände wird durch eine Betonwinkelstütze mit Geländer abgefangen.
1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen			1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen		
nicht vorhanden			keine		

Anlagen:

Planzeichnung

Ingenieurbüro oder Bauamt:

Sachbearbeiter:

Erläuterungen:

Aufgestellt: Schott Datum: 27.05.2019