

ATSV  
Volleyball-Abteilung

Beachanlage Gartenholz

	Kostenschätzung		Finanzierung		
	E/P	Summe	Eigenleistung Volleyballabteilung ATSV	Stadt Ahrensburg Haushalt	ATSV Hauptverein
Aushub Spielfeld: 20 x 12m, 45 cm tief 108 cbm	3,00	324,00	324,00		
Aushub als Wall modellieren 108cbm	10,00	1.080,00	1.080,00		
Rasensaat Wal 200 qm	1,00	200,00	150,00	50,00	
Kokosummantete Drainrohre Vor Sandeinfüllung in 10 cm tiefe Gräben verlegen Gefälle 2-3% 55 m	10,00	550,00	440,00	110,00	
KG-Rohr incl. Gräben 5 m	25,00	125,00	100,00	25,00	
Sickerschicht setzen		1.500,00	1.200,00	300,00	
Trennvlies verlegen 250 qm	3,50	875,00	175,00	700,00	
Spielsand 0/2 einfüllen 45 cm stark 108 cbm	7,50	810,00	405,00	405,00	
Zaun Stabgitter, grün 1,30 hoch 108 m	40,00	4.320,00		4.320,00	
Tor		650,00		650,00	
Aushangefeld für Sandaustausch		500,00		500,00	
Beachanlage, Pfosten, Aufhängung, Netz Sandflächenbegrenzung (Kunststoff)		850,00			850,00
		11.764,00	3.874,00	7.060,00	850,00
	+ 16% MwSt:	1.885,44	619,84	1.120,60	136,00
		13.659,44	4.493,84	8.189,60	986,00
Unvorhergesehenes	4,00%	546,78	179,75	327,58	39,44
Gesamtsumme		14.206,22	4.673,59	8.517,18	1.025,44