

Grundschule Am Aalfang

Ergebnis Befundschein der hauptamtlichen Brandverhütungsschau am 18.6.2008

- Die Klassenräume im Erdgeschoß + OG werden durch eine Halle erschlossen
Problematisch: innenliegendes Treppenhaus, das keinen direkten Ausgang ins Freie hat
- Grundsätzlich ist ein erster + zweiter Rettungsweg zu schaffen.
Hierfür sind erhebliche bauliche Maßnahmen erforderlich:
 - Außentüren in den Klassenräume im Erdgeschoß
 - Wände bis zur Rohdecke führen
 - Vernetzte Rauchmeldeanlage
 - Klassenraumtüren: feuerhemmend, rauchdicht + selbstschließend
 - Rauchabzugsanlage
- Kosten insgesamt 170.000 €; Nachtrag davon 35.000 €
- Als Sofortmaßnahme sind die Brandlasten im Erdgeschoss und Obergeschoß zu entfernen sowie eine vernetzte Rauchmeldeanlage einzubauen

2.1.1. Erdgeschoss

- Die Halle ist von Brandlasten frei zu halten.
- Die Wände müssen feuerhemmend + bis zur Rohdecke geführt werden.
- Einbau einer vernetzten Rauchmeldeanlage
- Direkten Ausgang ins Freie schaffen (Außentüren)
- Die Klassenraumtüren müssen feuerhemmend, rauchdicht + selbstschließend sein.
- Einbau einer Rauchabzugsanlage

2.1.2 Obergeschoss

- Klassenraumtüren müssen feuerhemmend, rauchdicht + selbstschließend sein
- Rauchabzugsanlage
- Vernetzte Rauchmeldeanlage
- Brandlasten entfernen (Garderoben)