

Erschließung Beimoor Süd B Plan 82 Erschließung Gewerbegebiet Beimoor Süd	
1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)	1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme -Bauprogramm-)
1.1 Fahrbahn	1.1 Fahrbahn
nicht vorhanden	1.1.1 Breite:
	Fahrbahn in Asphalt nach der geltenden RSto 01 ca. 7,00 m Am Hopfenbach (Kornkamp bis Löschteich), Weizenkoppel
	Fahrbahn in Asphalt nach der geltenden RSto 01 ca. 6,00 m Gerstenstieg, Roggenweg, Beimmoorkamp, Am Hopfenbach (Beimoorweg bis Löschwasserteich)
	1.1.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:
	ca. 33,00 cm Frostschuttsand F 1
	ca. 20,00 cm ungebundene Tragschicht nach RSto 01
	ca. 53,00 cm ungebundene Schichten
	1.1.3 Die gebundenen Schichten:
	ca. 12,00 cm Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt 07
	ca. 6,00 cm Asphaltbinder nach ZTV Asphalt 07
	ca. 4,00 cm Asphaltdecke nach ZTV Asphalt 07
	ca. 22,00 cm gebundene Schichten
	1.1.4 Gesamtaufbau ca. 75,00 cm
	1.1.5 Wasserläufe (Befestigung) Maße: 2 x 16,00 cm Betonwürfelsteine in Beton

1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)	1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme -Bauprogramm-)
	1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gehwegen Die Begrenzung der Straße erfolgt durch Bordsteine mit Betonrückenstütze.
1.2 Gehwege	1.2 Gehwege
	1.2.1 Am Hopfenbach (Löschwasserteich, Kornkamp), Weizenkoppel (Breite): ca. 2,50 m Betonsteinpflaster inkl. RStO Aufbau
nicht vorhanden	
	1.2.2 Am Hopfenbach (Beimoorweg, Löschwasserteich), Roggenweg, Gerstenstieg, Beimoorkamp (Breite): ca. 2,00 m Betonsteinpflaster inkl. RStO Aufbau
1.3 Radwege	1.3 Radwege
	Verbindung zwischen Gerstenstieg und Ostring (Breite) ca. 2,00 m Betonsteinpflaster inkl. RStO Aufbau
nicht vorhanden	
1.4 Park- und Abstellplätze	1.4 Park- und Abstellplätze
	1.4.1 Am Hopfenbach (Löschwasserteich, Kornkamp), Weizenkoppel (Breite): ca. 3,00 m Betonsteinpflaster inkl. RStO Aufbau
nicht vorhanden	

1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)	1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme -Bauprogramm-)		
	1.4.2 Am Hopfenbach (Beimoorweg, Löschwasserteich), Roggenweg, Gerstenstieg, Beimoorkamp (Breite):	ca. 2,50 m	Betonsteinpflaster inkl. RStO Aufbau
1.5 Rand- und Grünstreifen	1.5 Rand- und Grünstreifen		
nicht vorhanden	1.5.1 Am Hopfenbach (Löschwasserteich, Kornkamp), Weizenkoppel (Breite):	ca. 3,00 m	Abwechselnd mit Parkstreifen um die Raumstruktur zu verbessern werden großkronige Alleebäume gepflanzt.
	1.5.2 Am Hopfenbach (Beimoorweg, Löschwasserteich), Roggenweg, Gerstenstieg, Beimoorkamp (Breite):	ca. 2,50 m	Abwechselnd mit Parkstreifen um die Raumstruktur zu verbessern werden großkronige Alleebäume gepflanzt.
1.6 Straßenbeleuchtung	1.6 Straßenbeleuchtung		
nicht vorhanden	Es wird eine neue Straßenbeleuchtung inkl. Mast, Schaltkästen und Leitungen nach den Regeln der Technik (DIN 13201 und VDE) erstellt.		

1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)	1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme -Bauprogramm-)
1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen	1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen
nicht vorhanden	nicht vorhanden
2. Erläuterungen	2. Erläuterungen
	Das vom am wird durch das vorstehende Bauprogramm geändert.
Ingenieurbüro oder Bauamt: Sachbearbeiter: Aufgestellt:	Anlagen: Erläuterungen: Planzeichnung Nr.:
Datum:	