

29.10.14

Fester Brückenteil, Variante 1-3



29.10.14

Schwimmbrücke, Variante 3

Kostenschätzung Steg Tuneltal, Bauwerke 39 und 21

KGr	Beschreibung	Menge	Einheit	EP brutto	GP brutto
200		**Herrichten und Erschließen**		**54.000,00 €**	
212	Abbruch Überbau, Holz	160	m³	300,00 €	48.000,00 €
212	Abbruch Unterbau, Pfähle	20	Stk	250,00 €	5.000,00 €
212	Abbruch Unterbau, Betonteile	1	m³	500,00 €	500,00 €
214	Herrichten der Geländeoberfläche	10	m²	50,00 €	500,00 €
300		**Bauwerk - Baukonstruktionen**		**567.400,00 €**	
323	Tiefgründung, BE	1	Stk	10.000,00 €	10.000,00 €
323	Tiefgründung, Pfähle	232	m	200,00 €	46.400,00 €
341	Stahlträger mit Verband, feuerverzinkt im Festbereich	12	t	4.000,00 €	48.000,00 €
341	Belag Lärche, t=4cm	760	m²	140,00 €	106.400,00 €
341	Holmgeländer aus Holz, Lärche	480	m	140,00 €	67.200,00 €
341	Holmgeländer aus Holz, Lärche, Festbereich	160	m	100,00 €	16.000,00 €
341	Holz-UK in Bongossi	240	m	160,00 €	38.400,00 €
364	Koppelgelenke der Holz-UK (Pontonverbindung)	240	m	200,00 €	48.000,00 €
364	Pontons	240	m	600,00 €	144.000,00 €
364	Ausschäumung der Pontons	240	m	125,00 €	30.000,00 €
391	Baustelleneinrichtung	24	Wo	500,00 €	12.000,00 €
392	Schutzmaßnahmen, Bauzaun	50	m	20,00 €	1.000,00 €
400			**Bauwerk, technische Anlagen**		
entfällt					
500			**Außenanlagen**		
entfällt					
600			**Ausstattung und Kunstwerke**		
entfällt					
700		**Baunebenkosten**		**93.210,00 €**	
15% der Baukosten	0,15		621.400,00 €	93.210,00 €	
Gesamtkosten			**714.610,00 €**		
29.10.2014					