

Erschließung Beimoor Süd B Plan 88									
1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)					1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)				
1.1 Fahrbahn					1.1 Fahrbahn				
nicht vorhanden					1.1.1 Breite:				
					ca. 7,5 m				
					Fahrbahn in Asphalt nach der geltenden RSto				
					Planstraße A+B+C+D+Stichwege				
					1.1.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:				
					unterschiedlich				
					ca. 30 cm				
					ca. 20 cm				
					ca. 50 cm - 100 cm				
					ungebundene Tragschicht nach RSto				
					ungebundene Schichten				
					1.1.3 Die gebundenen Schichten:				
					ca. 14 cm				
					Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt 07/13				
					ca. 8 cm				
					Asphaltbinder nach ZTV Asphalt 07/13				
					ca. 4 cm				
					Asphaltdecke nach ZTV Asphalt 07/13				
					ca. 26 cm				
					gebundene Schichten				
					1.1.4 Gesamtaufbau				
					ca. 76 cm				
					1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)				
					Maße:				
					2* 16 cm				
					Betonwürfelsteine in Beton				
					1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gehwegen				
					die Begrenzung der Straße erfolgt				
					durch Bordsteine aus Granit mit Betonrückenstütze				
1.2 Gehwege					1.2 Gehwege				
nicht vorhanden									
					1.2.1 Planstraße A+ B + C+ D				
					ca. 2,4 m bis 3,0 m				
					Betonsteinpflaster inkl. RSto Aufbau				
					1.2.1 Stichwege				
					ca. 2,2 m				
					Betonsteinpflaster inkl. RSto Aufbau				

Erschließung Gewerbegebiet Beimoor Süd

1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)				1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)			
1.3 Radwege				1.3 Radwege			
nicht vorhanden				keine, nur im Bereich der Knotenpunkte		Betonsteinpflaster inkl. RStO Aufbau	
1.4 Park- und Abstellplätze				1.4 Park- und Abstellplätze			
nicht vorhanden				1.2.1 A+B+C+D+ Stichwege		ca. 3,0 m	
				Betonsteinpflaster inkl. RStO Aufbau			
1.5 Rand- und Grünstreifen				1.5 Rand- und Grünstreifen			
nicht vorhanden				1.2.1 A+B+C+D+Stichwege (Breite):		ca. 3,0 m	
				abwechselnd mit Parkstreifen um die Raumstruktur zu verbessern werden Großkronige Alleebäume gepflanzt.			
1.6 Straßenbeleuchtung				1.6 Straßenbeleuchtung			
nicht vorhanden				Es wird eine neue Straßenbeleuchtung inkl. Mast, Schaltkästen und Leitungen nach den Regeln der Technik (DIN 13201 und VDE) erstellt. Die Beleuchtung wird als LED Beleuchtung ausgeführt			

Erschließung Gewerbegebiet Beimoor Süd

1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)				1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)			
1.7 Straßenentwässerung				1.7 Straßenentwässerung			
nicht vorhanden				Regenrückhaltebecken / Regenklärbecken			
				Regenwasserkanal in 150 Dn bis DN 1800			
1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmau				1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmauern			
Sind nicht vorhanden				Sind nicht vorhanden			
1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen				1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen			
Sind nicht vorhanden				Sind nicht vorhanden			
3. Erläuterungen				3. Erläuterungen			
				Das vom am wird durch das vorstehende Bauprogramm geändert.			

Ingenieurbüro oder Bauamt:
Sachbearbeiter:
Aufgestellt: Datum:

Anlagen: Planzeichnung Nr.:
Erläuterungen: