

Bauprogramm Pionierweg					
1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)			1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)		
1.1 Fahrbahn			1.1 Fahrbahn+ Gehweg (Mischfläche)		
1.1.1 Breite:			1.1.1 Breite:		
ca.4,11 m	kein RSto- Aufbau		ca. 4,75 m	Fahrbahn mit Asphalt nach der geltenden RSto 12	
1.1.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:			1.1.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:		
			ca. 27 cm	Frostschuttsand F 1	
			ca. 15 cm	ungebundene Tragschicht nach RSto 12	
			ca. 42 cm	ungebundene Schichten	
1.1.3 Die gebundenen Schichten:			1.1.3 Die gebundenen Schichten:		
			ca. 4 cm	Deckschicht	
			ca. 14 cm	Tragschicht	
			ca. 18 cm	gebundene Schichten	
1.1.4 Gesamtaufbau			1.1.4 Gesamtaufbau		
			ca. 60 cm		
1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)			1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)		
Maße:	2* 20 cm	Naturstein in Beton	Maße:	2* 32 cm	Betonrechteckstein in Beton
1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gehwegen			1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gehwegen		
Wasserlauf			die Begrenzung der Straße erfolgt durch Bordsteine aus Granit mit Betonrückenstütze		
1.2 Gehwege			1.2 Gehwege		
nicht vorhanden			nicht vorhanden		
1.3 Radwege			1.3 Radwege		
nicht vorhanden					
1.4 Park- und Abstellplätze			1.4 Park- und Abstellplätze		
nicht vorhanden			1.4.1 Breite		ca. 2,5 m Betonsteinpflaster inkl. RStO Aufbau
			1.4.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:		
			ca. 4cm	Pflasterbettung	
			ca. 20 cm	ungebundene Tragschicht nach RSto 12	
			ca. 28 cm	Frostschutzmaterial F1	
			ca. 50 cm	ungebundene Schichten	
			1.4.3 Die gebundenen Schichten:		
			ca. 8 cm	Betonsteinpflaster	
			ca. 8 cm	gebundene Schichten	
1.5 Rand- und Grünstreifen			1.5 Rand- und Grünstreifen		

|