

13.06.2016

Zusammenstellung der Nachträge der Abbruch Firma Willi Damm GmbH & Co.KG
Mengen und Einheitspreise (in allen Teilen) geprüft von sw/a Sternbergwerner/Architekten

Nachtrag Nummer	Nachtrag Datum	Eingangsdatum	Bezeichnung	Betrag Brutto
1	10.06.2016	13.06.2016	Verkehrsordnung und Beschilderung der Baustellenzufahrt mit besonderer Rücksicht auf die Kinder/Schulbetrieb, Schranken, Verkehrszeichen und Verkehrsspiegel, vorhalten über die gesamte Bauzeit	7.951,10 €
2	17.05.2016	13.06.2016	Asbestbeseitigung: Asbest gefunden in Estrich, 576 m ² Ausgleichsschüttung, Fensterbänke, 6x Asbestfreimessungen, 56t gefüllte Big Bags usw.	42.984,94 €
3	17.05.2016	13.06.2016	Zusätzliche Heraklithdämmplatten unterhalb der Betondecken müssen gesondert demontiert + entsorgt werden da es nicht zur Kategorie Bauschutt zählt - 112m ² /18t	3.207,31 €
4	17.05.2016	13.06.2016	Mehraufwand Demontage und Entsorgung von 142 Stck. Leuchtstoffröhren mit Quecksilber	1.166,93 €
5	07.06.2016	13.06.2016	90t Sand aus den 2 Stck á 25.000 ltr. Erdöltanks beproben, abfahren und entsorgen, dafür die Tanks öffnen mit Bagger mit Schere	7.137,86 €
6	07.06.2016	13.06.2016	Entfällt	
7	07.06.2016	13.06.2016	Zulage für Mehraufwand und Mehrentsorgung Dachaufbau Laubengang: Unterschiedliche Baustoffe sortenrein trennen, verladen und entsorgen	4.757,62 €

Summe aller Nachträge gesamt brutto

67.205,76 €