

Bauprogramm Spechtweg									
1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)					1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)				
1.1 Fahrbahn					1.1 Fahrbahn + Gehweg (Mischfläche)				
1.1.1 Breite:					1.1.1 Breite:				
ca. 6 m		kein RStO-Aufbau uneinheitlich			ca. 6 m		inkl. Pendelrinne		
							Fahrbahn mit Asphalt nach den geltenden RStO 12		
1.1.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:					1.1.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:				
					ca. 27 cm		Frostschuttsand F 1		
					ca. 20 cm		ungebundene Tragschicht nach RStO 12		
					47		ungebundene Schichten		
1.1.3 Die gebundenen Schichten:					1.1.3 Die gebundenen Schichten:				
					ca. 4 cm		Deckschicht		
					ca. 14 cm		Tragschicht		
					ca. 18 cm		gebundene Schichten		
1.1.4 Gesamtaufbau					1.1.4 Gesamtaufbau				
					ca. 65 cm				
1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)					1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)				
					Breite:		2 * 16 cm		Betonrechteckstein in Beton
1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gehwegen					1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gehwegen				
Wasserlauf					Die Begrenzung der Straße erfolgt durch Bordsteine aus Granit mit Betonrückenstütze.				
1.2 Gehwege					1.2 Gehwege				
1.2.1 Breite					1.2.1 Breite				
nicht vorhanden					ca. 2,0 m				
1.2.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:					1.2.2 Die ungebundenen Schichten bestehen aus:				
					ca. 3 cm		Pflasterbettung		
					ca. 19 cm		ungebundene Tragschicht nach RStO 12		
					ca. 10 cm		Frostschuttsand F 1		
					ca. 32 cm		ungebundene Schichten		
1.2.3 Die gebundenen Schichten:					1.2.3 Die gebundenen Schichten:				
1.3 Radwege					1.3 Radwege				
nicht vorhanden					ca. 8 cm				
					ca. 8 cm		Betonsteinpflaster		
							gebundene Schichten		
1.4 Park- und Abstellplätze					1.4 Park- und Abstellplätze				
nicht vorhanden									

[illegible]

|